

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MORA

n.	Rif. C.C.I.A.A.	Descrizione	N.	Unità	Quantità	Prez. Unit.	Totale
FORMAZIONE MARCIAPIEDE							
1	n.c.	Demolizione marciapiede esistente in calcestruzzo con l'esecuzione dello scavo necessario alla realizzazione del massetto in cls eseguito a mano con appositi attrezzi (martello demolitore) o mezzi meccanici compreso carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche delle macerie e ogni altro onere occorrente.					
2	n.c.	Fornitura e posa in opera di cordoni in granito new white con le due teste finite bocciardate, retti in vista con sezione cm 12 x 25 posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo inclusi, compresi i rinfianchi, sigillatura e ogni onere e prestazione occorrente per dare il lavoro finito.		mq	375,00	€ 7,00	€ 2.625,00
3	C2.4.23 B	pezzi speciali con bocche di lupo, curvi e per formazione passo carrai		ml	260,00	€ 38,00	€ 9.880,00
		Formazione di massetto per marciapiedi in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata con maglia cm 10 x 10, compresa la formazione del piano di posa per la sistemazione degli autobloccanti, per uno spessore di cm 8 dosato a q.li 2,5 e ogni onere e prestazione occorrente.		ml	126,00	€ 48,00	€ 5.975,70
				mq	375,00	€ 18,50	€ 6.897,50
Da riportare							€ 25.378,20

Riportato							€ 25.378,20
4	C.1.4.26 + C.1.3.21.a + C1.3.1.b	Fornitura e posa in opera di masselli di cls vibrocompattato autobloccanti tipo Ferrari BK via Postumia spessore cm 6,5 di colore roccia vulcanica finitura gransasso o similari posati a correre su letto di sabbia e cemento di spessore variabile, e sigillati a sabbia e cemento;		mq	375,00	€ 37,00	€ 13.852,50
5	C2.4.21	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo "Milano" delle dimensioni interne 45 x 45 x 90 , con fondo per rete fognaria compreso ogni onere e prestazione occorrente per dare il lavoro finito.		n	3,00	€ 190,00	€ 570,00
6	C2.4.28B	Fornitura e posa in opera di chiusi in ghisa grigia sferoidale conformi alla normativa UNI EN 124 del tipo per marciapiede classe B 125 a tenuta idraulica e con telaio quadrato: lato 40 x 40 p.u. Kg 26		n	3,00	€ 91,46	€ 274,38
7	n.c.	Fornitura e posa in opera di caditoia combinata ispezionabile a bloccaggio elastico in ghisa grigia sferoidale conformi alla normativa UNI EN 124 per sede stradale classe C 250 con telaio quadrato quadrato: lato 50 x 50		n	2,00	€ 145,00	€ 290,00
8	C2.4.33	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso		n	5,00	€ 130,00	€ 650,00
9	n.c.	Lavori di sistemazione rete fognaria (ricerca, interruzione, eventuale estensione e nuovo collegamento), e collegamento dei pluviali alla rete fognaria con pozzetto d'ispezione in PVC compresi i materiali, attrezzatura ed ogni onere occorrente. A corpo		n	1,00	€ 426,30	€ 426,30
Da riportare							€ 41.441,38

Riportato							€ 41.441,38
RETE ENEL SOLE							
10	C2.4.15	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per cavidotto in polietilene conforme alle norme En 500/86/cei 23-46 diametro ml 0,11 doppio strato completo di filo passante per tesura cavi, cappa di protezione in sabbia, scavo ,rinterro e nastro segnalatore.	ml	135,00	€ 15,66		€ 2.109,10
11	C2.4.21	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo "Milano" delle dimensioni interne 40 x 40 x 90 , a fondo perdente per rete servizi compreso ogni onere e prestazione occorrente per dare il lavoro finito.	n	9,00	€ 150,00		€ 1.350,00
12	C2.4.28B	Fornitura e posa in opera di chiusi in ghisa grigia sferoidale conformi alla normativa UNI EN 124 del tipo per marciapiede classe B 125 a tenuta idraulica e con telaio quadrato: lato 40 x 40 p.u. Kg 26	n	9,00	€ 91,46		€ 823,14
13	C1.4.2 A	Scavo in sezione ristretta per fondazioni eseguito con mezzi meccanici e in zone urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali di risulta nelle apposite discariche compresa la ricerca e localizzazione dei servizi e ogni onere occorrente. n. 9 x ml 0,90 x 0,90 x1,00					
14	A1.4C.15	Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate, confezionato con 3 o più pezzature di inerte , in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato senza l'ausilio di casseri compreso scavo ed ogni onere occorrente. A quintali 2,50 di cemento classe 325 n. 9 x ml 0,90 x 0,90 x1,00	mc	7,29	€ 17,20		€ 125,39
			mc	7,29	€ 95,50		€ 696,00
Da riportare							€ 46.545,00
Riportato							€ 46.545,00

OPERE STRADALI						
15	C2.4.31C	Fornitura e stesura di Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,500 al mq di emulsione bituminosa al 55%	mq	1300,00	€ 0,99	€ 1.287,00
16	C2.4.9	Formazione di tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50% 6,50% del peso dell'inerte confezionato con pietrischetto e sabbia, compresi i materiali, stendimento e rullatura, misurati per spessori finiti spessore finito mm 2,50 con superficie inferiore ai mq 2.000	mq	1300,00	€ 6,76	€ 8.788,00
17	C2.4.33	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso	n	16,00	€ 130,00	€ 2.080,00
18	C2.4.34	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di chiusini di saracinesche, o di idranti, ispezioni gas, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso	n	14,00	€ 80,00	€ 1.120,00
19	n.c	Segnaletica stradale orizzontale per strisce longitudinali da cm 12 compresi attraversamenti	ml	600,00	€ 0,80	€ 480,00
TOTALE						€ 60.300,00

n.b. I prezzi riportati risultano già comprensivi degli oneri per la sicurezza

